

Охранная зона газопровода высокого давления 2 категории нанесена в соответствии с предлагаемой трассой выноса (письмо АО «Газпром газораспределение Майкоп» от 08.11.2019 № 4230), также в связи с письмом МУП «Майкопводоканал» от 30.10.2019 № 2457 охранная зона водопровода диам. 110 мм по пер. Славянскому не нанесена (предполагается перенос), и согласно письму ООО «Майкопская ТЭЦ» от 01.11.2019 № 2132 планируется перенос двух опор ВЛ, находящихся в границах образуемых земельных участков (охранная зона не нанесена).

Условные обозначения:

- ЗУ-1 - образуемые земельные участки
- неизменяемые земельные участки, числящиеся в ЕГРН
- граница кадастрового квартала 01:08:0202011
- граница территории проектирования
- красная линия
- граница существующего элемента планировочной структуры
- линии отступа от красных линий
- 01:08:0202011:62 - числящиеся в ЕГРН с уточненными границами объекты капитального строительства

- охранная зона воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (2 м)
- охранная зона воздушной линии связи (0,6 м)
- охранная зона подземного кабеля связи (0,6 м)
- охранная зона водопровода (5 м)
- охранная зона наземного газопровода низкого давления (2 м)
- охранная зона напорной канализации (5 м)
- охранная зона газопровода высокого давления 2 категории (7 м)

В соответствии со сведениями Генерального плана муниципального образования «Город Майкоп» территория проектирования находится в зоне поражения первичным облаком АХОВ, а также в границах 15-км зоны приаэродромной территории

						Заказчик: Гричихин А.А.	
						Документация по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 01:08:0202011, ограниченного улицами Садовой, Питерской, переулками Черкесским, Славянским, в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Проверил		Чернышев И.В.				Материалы по обоснованию проекта межевания территории	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 3
Разработал							
						Схема границ зон с особыми условиями использования территории М. 1:1000	ООО «Новые технологии»

Формат 550*400